


XA コンビネーションキット XYZB 組立手順書

完成図



使用工具

六角レンチ(#2、#2.5、#3、#4)
プラスドライバー
スパナ(#5.5)
コンベックス

組立手順は次のようになっています。


1. フレーム架台の組立
2. XA の取り付け
3. Z 軸用ケーブルバアの取り付け(Y 軸 300st 以上の時のみ)

1. フレーム架台の組立


使用部品

1	Dブレケット SS(ステン)キット
2	アングルブレケット SS(ステン)キット
3	フレームキャップ 2040(ライトグレー)
4	Dブレケット 2040 追加工品
5	STナット SS(M5)
6	六角穴付ボルト M5 × 10(ステンレス)
7	フット M6
8	QCジョイント SS キット
9	STナット SS(M4)
10	QCジョイント SS40 キット

1 土台部組立 1



2 土台部組立 2




3 土台部組立 3




4

土台部組立 4



フレーム上面には先にナットを挿入しながら組み立てます。
ナット挿入の詳細は下図を参照ください。



A フレーム上面に 5 ST ナット SS(M5)を 2 個ずつ挿入してください。

B・C フレーム上面には X 軸取り付け用の 9 ST ナット SS(M4)を挿入してください。


X 軸のストローカにより挿入数が変わりますので下表の数量を挿入してください。

X 軸取り付け用ナット挿入数


	100st	200st	300st	400st	500st	600st
B フレーム	3 ケ	4 ケ	5 ケ	7 ケ	8 ケ	9 ケ
C フレーム	3 ケ	3 ケ	5 ケ	6 ケ	8 ケ	8 ケ

5

ガントリ部組立



SF-20・20 フレームと SF-20・40 フレームにはナット挿入してから支柱の SF-20・40 フレームを取り付けます。
ナット挿入の詳細は下図を参照ください。



D・E フレームには Y 軸取り付け用の 9 ST ナット SS(M4) を挿入してください。E フレームへのナット挿入は 2 列あるうちの上側に挿入してください。

Y 軸のストロークにより挿入数が変わりますので下表の数量を挿入してください。

Y 軸取り付け用ナット挿入数


	100st	200st	300st	400st	500st	600st
D フレーム	3	4	5	7	8	9
E フレーム	3	4	5	7	8	9

Y 軸が 300st 以上の場合ケーブルレバアが取り付けます。

その場合のみ D フレーム裏側に 5 ST ナット SS(M5) を 3 ケ挿入しておいてください。

6

フレーム部完成




2.XA の取り付け

使用部品


11	X 軸
12	Y 軸
13	Z 軸
14	50-42 Base Plate
15	六角穴付ボルト M4 × 10(ステンレス)
16	六角穴付ボタンボルト M4 × 10(ステンレス)

7 X軸・Y軸の取り付け




アクチュエータのかバーの取り外し、取り付けはアクチュエータの取扱説明書を参照ください。

8 Z軸の取り付け




14 50-42 Base Plate と 13 Z 軸の取り付けの詳細は次ページに記載します。



両方の面を合わせて下さい。

13 Z 軸と 14 50-42 Base Plate の間隔が下図の値になるようにして下さい。



X 軸・Y 軸・Z 軸にカバーを取り付けてください。


3. ケーブルバーの取り付け

(注)ケーブルバーはY軸が300st以上のみ取り付ける仕様となっております。


使用部品

17	YZA Bear Bracket50、42
18	YZA Bear Catch
19	ケーブルバー
20	十字穴穴付皿ボルト M3×6(ステンレス)
21	六角ナット M3(ステンレス)
22	六角穴付ボタンボルト M4×8(ステンレス)
23	六角穴付ボルト M5×6(ステンレス)

9 ケーブルバーの組み付け



10 ケーブルバーの取り付け



18 YZA Bear Catchを取り付けの際は、Y軸がXA-50シリーズの時は下列をご使用ください、上列はY軸がXA-42シリーズの時の取り付け穴で使用します。

S U S 株式会社

<http://www.sus.co.jp/>

お問合せは、 G7I 業までお願い致します。

〒439-0037
静岡県菊川市西方 53
TEL : (0537)28-8700

製品改良のため、定価・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。